



排水系统轴测图

- 注：1、排水支管连接在排出管或排水横干管上时，连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m。  
2、横支管接入横干管垂直转向管段时，连接点距转向处以下不得小于0.6m。  
3、所有穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。  
4、空调设备冷凝水的排水应采取间接排水，最小空气间隙不应小于150mm。

项目负责人	周国林	 <b>永州市永南建筑设计院有限公司</b> Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号：A243006687 电话：0746-5722902			
专业负责人	王连强				
审 定	王连强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	周国林	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	王连强	图 纸	排水系统轴测图	图 别	给排水
设 计	刘海燕			图 号	SS-08
				日 期	2022. 10