

# 预算汇总表

建设项目名称:江华县大柳村安置区桥梁新建工程 标段: /

编制范围:江华县大柳村安置区桥梁新建工程清单

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
6		第100章至700章清单合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	95703
11		投标报价(6+9+10)=11	

# 工程量清单表

标段: 江华县大柳村安置区桥梁新建工程清单

货币单位: 人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时围堰及抽水降水(包干价)	总额	1.000		
103-3	临时供电设施(包干价)	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第 100 章合计 人民币					

# 工程量清单表

标段: 江华县大柳村安置区桥梁新建工程清单

货币单位: 人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	200.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-h	结构物台背回填				
1	挡墙墙背回填	m3	225.000		
2	桥涵台背回填	m3	451.000		
3	借河砾石回填	m3	591.000		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片(块)石	m3	216.400		
清单 第 200 章合计 人民币					

# 工程量清单表

标段: 最新5.17江华县大柳村安置区桥梁新建工程清单

货币单位: 人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚250mm	m2	56.800		
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	330.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	330.000		
清单 第 300 章合计 人民币					

# 工程量清单表

标段: 最新5.17江华县大柳村安置区桥梁新建工程清单

货币单位: 人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	606.000		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1414.000		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	3531.000		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1795.000		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	25012.000		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1881.000		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	11342.000		
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖土方	m3	630.000		
404-4	水下挖石方	m3	85.000		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基)	m3	166.260		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	142.400		
-b	桥墩混凝土	m3	7.900		
-c	盖梁混凝土	m3	9.700		
-d	台帽、背墙挡块混凝土	m3	14.600		
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	73.800		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			
-a	支座混凝土	m3	0.400		
-b	护栏混凝土	m3	25.000		
-c	搭板混凝土	m3	18.700		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	25.800		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管	m	9.600		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	51.025		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	伸缩装置	m	13.000		
清单 第 400 章合计 人民币					

# 工程量清单表

标段: 最新5.17江华县大柳村安置区桥梁新建工程清单

货币单位: 人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	80.000		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	4.000		
604-2	桥梁信息牌	个	1.000		
清单 第 600 章合计 人民币					