

总预算表

建设项目名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

单位:万元

[illegible]

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	合计					1272745.21	
第一部分	主体工程					1259650.01	
1						115124.23	
650104001	危岩(石)体清除	:清坡以清理坡面浮石,悬空岩体及不规则平台上、坡顶处的浮石为主。风镐破碎,岩石级别XIII~XIV。	m3	91.00	143.93	13097.63	
D020019*a1.3*c1.4换	机械破碎石方(风镐破碎)岩石级别XIII~XIV		100m3	0.91	14393.00	13097.63	
650108017	坡体石方转运	:石方坡面运输人工装石渣10t卷扬机牵引斗车运输坡度70°,运距50m。	m3	91.00	507.44	46177.04	
D020058*5.4	石方坡面运输人工装石渣10t卷扬机牵引斗车运输坡度30°~70°运距50m		100m3	0.91	54385.00	49490.35	
650108009	石方外运	:1m3挖掘机装松石方,5t汽车运输,运距1km。	100m3	0.91	3204.13	2915.76	
D020308换	1m3挖掘机装石渣汽车运输露天运距1km5t自卸汽车运石渣^挖装松石方、沟道、卵石		100m3	0.91	3204.13	2915.76	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
650102001	溶腔填补	:清坡工作须自上而下进行,边坡凹处采用M30水泥砂浆或浆砌片石补齐,凸处以人工凿平,做到坡面稳定、平顺。	m3	15.00	660.56	9908.40	
D060073换	其他混凝土 细部结构!砌筑水泥砂浆 M30 水泥32.5		100m3	0.15	64269.00	9640.35	
650107001	灌木清理	:对斜坡中上部影响主动网网固质量的粗径灌木及树根进行清除,树枝干要砍伐,树根要挖除。	100m2	1353.00	25.41	34379.73	
D010001*3.5	砍小树林、铲草皮 砍小树林 树林密度20~150株/100m2		100m2	13.53	2631.00	35597.43	
650107006	灌木转运	:坡面运输,树枝砍断,人工装,10t卷扬机牵引斗车运输坡度70°,运距50m。	株	4059.00	2.13	8645.67	
F5-109换	苗木二次运输 人力二次运输乔木土球直径20cm以内运距100m以内		100株	40.59	151.00	6129.09	
2	主动防护工程					774597.59	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
650103007	主动柔性防护网	防护网的材质与型号:GPS2型主动网 防护网的尺寸:4.5×4.5m网度 网格尺寸:S0/2.2/50热镀锌格栅网	m2	3722.40	145.56	541832.54	
D080002换	柔性主动防护网 网型钢丝绳网+钢丝格栅		100m2	37.224	14556.00	541832.54	
650102006	M30水泥砂浆	:采用强度等级不低于M30的水泥砂浆,水泥:砂:水:1:1:0.45或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,水泥宜用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于2.5mm的中细砂。	m	1993.50	5.10	10166.85	
A5-53*a1.3*c1.4换	有粘钢绞线 孔道注浆		100m	19.935	377.00	7515.50	
01030506	锚坑凿岩石	:在每一孔位处使用冲击锤凿一深度不小于锚杆外露环套长度并能将其容纳在内的凹坑或凹槽,凹坑口径20cm、深度15cm,形似碗状。	m	66.45	108.06	7180.59	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
650103007	主动柔性防护网	防护网的材质与型号:GPS2型主动网 防护网的尺寸:4.5×4.5m网度 网格尺寸:S0/2.2/50热镀锌格栅网	m2	3722.40	145.56	541832.54	
D080002换	柔性主动防护网 网型 钢丝绳网+钢丝格栅		100m2	37.224	14556.00	541832.54	
650102006	M30水泥砂浆	:采用强度等级不低于M30的水泥砂浆,水泥:砂:水:1:1:0.45或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,水泥宜用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于2.5mm的中细砂。	m	1993.50	5.10	10166.85	
A5-53*a1.3* c1.4换	有粘钢绞线 孔道注浆		100m	19.935	377.00	7515.50	
01030506	锚坑凿岩石	:在每一孔位处使用冲击锤凿一深度不小于锚杆外露环套长度并能将其容纳在内的凹坑或凹槽,凹坑口径20cm、深度15cm,形似碗状。	m	66.45	108.06	7180.59	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
650103007	主动柔性防护网	防护网的材质与型号:GPS2型主动网 防护网的尺寸:4.5×4.5m网度 网格尺寸:S0/2.2/50热镀锌格栅网	m ²	3722.40	145.56	541832.54	
D080002换	柔性主动防护网 网型 钢丝绳网+钢丝格栅		100m ²	37.224	14556.00	541832.54	
650102006	M30水泥砂浆	:采用强度等级不低于M30的水泥砂浆,水泥:砂:水:1:1:0.45或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,水泥宜用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于2.5mm的中细砂。	m	1993.50	5.10	10166.85	
A5-53*a1.3* c1.4换	有粘钢绞线 孔道注浆		100m	19.935	377.00	7515.50	
01030506	锚坑凿岩石	:在每一孔位处使用冲击锤凿一深度不小于锚杆外露环套长度并能将其容纳在内的凹坑或凹槽,凹坑口径20cm、深度15cm,形似碗状。	m	66.45	108.06	7180.59	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
D040012*al. 3*c1.4换	风钻钻灌浆孔 岩石级别XIII~XIV 在有架子的平台上钻孔,平台到地面孔口高差超过2m时		100m	0.6645	10806.00	7180.59	
01030506	机械成孔	:孔深应大于设计锚杆长度5cm~10cm,孔径不应小于 $\phi 42$,锚杆应尽可能垂直于坡面,且与水平面的夹角不应小于 20° 。	m	1993.50	108.06	215417.61	
D040012*al. 3*c1.4	风钻钻灌浆孔 岩石级别XIII~XIV 在有架子的平台上钻孔,平台到地面孔口高差超过2m时		100m	19.935	10806.00	215417.61	
3	临时工程					369928.19	
01032104	立杆基础	:对于能落地的立杆,在每根立杆的底部浇注40cm $\times$ 40cm砼C25的基础,基础高20cm,标准砖支模。立杆底部钻孔,孔内插入钢筋并将 $\Phi 25$ 钢筋浇注在砼里,埋入深度20cm,钢筋外露30cm。	m3	3.20	673.03	2153.70	
A13-9换	砼基础砖模!现浇及现场砼.砾石最大粒径10mmC25 水泥42.5		10m3	0.32	5158.60	1650.75	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
01020703	连墙锚杆	:两步三跨,梅花形布置,锚杆为 $\Phi 25$ 的螺纹钢,孔径40mm,孔深0.5m,锚杆长1m,外露0.5m,用手风钻进行造孔,钻孔方向与岩面垂直,采用人工进行锚杆安装,采用植筋胶回灌,锚杆抗拔力不低于50kN。	m	0.84	126.24	106.04	
A2-51换	土钉、锚杆 制安钢绞线		t	0.0084	8920.00	74.93	
01020702	拉筋	:拉筋分为水平筋和斜拉筋,钢筋采用 $\Phi 16$ 的圆钢:斜拉钢筋在平面上呈45°夹角,一端与锚杆焊接,另一端与最外面的一排立杆和横杆的交叉处进行焊接,水平筋在平面上呈15°夹角。	t	0.69	7061.64	4872.53	
A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.69	5079.92	3505.14	
材料费	植筋胶	:连墙锚杆与岩体锚固采用为S HB-环氧建筑植筋胶系A、B双	L	355.20	122.36	43462.27	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
650202007	双排脚手架	:用于防护网施工及安全防护,在靠山侧设置双排连墙防护脚手架,纵向长79m,排距1.8m,步距1.7m,高度50m以内。	100m2	31.02	5118.42	158773.39	
GJF	装饰工程脚手架改架费		100m2	31.02	160.00	4963.20	
A18-23	外脚手架 钢管架 50m以内 双排		100m2	31.02	3456.12	107208.84	
650202007	清危操作平台	:在拟清危岩体的层面位置处的一级防护架上搭设清危操作平台,共设计20个宽1.8m,长3m。	100m2	1.08	2181.17	2355.66	
A12-37	防护架 水平 钢管架		100m2	1.08	1602.51	1730.71	
01020702	基础钢筋	:立杆底部钻孔,孔内插入钢筋并将Φ25钢筋浇注在砼里,埋入深度20cm,钢筋外露30cm。	t	0.18	7852.91	1413.52	
A5-25	带肋钢筋 直径30mm		t	0.18	7852.91	1413.52	
01030506	基础及连墙锚杆成孔	:孔深应大于设计锚杆长度5cm~10cm,孔径不应小于Φ42,锚杆应尽可能垂直于坡面,且与水平面的夹角不应小于15°。	m	131.50	108.06	14209.89	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
D040012*al. 3*c1.4	风钻钻灌浆孔 岩石级别XIII~XIV 在有架子的平台上钻孔,平台到地面孔口高差超过2m时		100m	1.315	10806.00	14209.89	
01030506	立杆基础成孔	:水磨基础成孔,孔径50mm,深300mm,岩石级别XIII~XIV。	个	90.00	80.00	7200.00	
01030506	小横杆入岩	:水磨基础成孔,孔径50mm,深300mm,岩石级别XIII~XIV。	个	79.00	80.00	6320.00	
650202007	竹架板	:作业层铺设脚手板,横向铺设,对接平铺,接头处必须设两根横向水平杆。作业层脚手板应铺满。	100m2	15.39	3807.62	58599.27	
A18-23换	外脚手架 钢管架 50m以内 双排		100m2	15.39	2690.06	41400.02	
650202007	满堂脚手架(溶腔内)	:溶腔内采用满堂装饰脚手架	100m2	1.65	18477.53	30487.92	
A18-40换	满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m^实际层高(m):18		100m2	1.65	13054.25	21539.51	
650111006	安全网	:安全网 立挂式,双层 铺设,不小于800目,规格:ML1.8×6/ML1.5×6/ML2.0×6/ML1.2×6	m2	7900.00	5.06	39974.00	

工程预算表

工程名称:江华瑶族自治县多山寺崩塌地质灾害应急处置

序号	工程或费用名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
第四部分	施工临时工程					13095.20	
4	二次转运					4358.17	
650201003	钢材运输	:运输方式:人工转运,运距:143m。	t	77.67	55.96	4346.41	
ECBY031*al. 3	金属材料、铁件(钢筋以外) 二次搬运工(工日) 运距50m以内~实际运距(m):100		t	77.67	42.90	3332.04	
650201002	水泥运输	:运输方式:人工转运,运距:143m。	100t	0.433	27.15	11.76	
D100035换	人力搬运75m 水泥		100t	0.00433	2715.00	11.76	
5	其他临时工程					8737.03	
020503	围挡安装	:在边坡下方建筑群外侧搭设施工围挡,高度1.8m,材料为普通铁皮。	100m	0.57	3262.25	1859.48	
D11-3	围挡安装 施工围挡 临时活动围挡		100m	0.57	2304.75	1313.71	
020503	围挡使用	:铁皮围挡使用	天	5700.00	1.13	6441.00	
D11-10	铁皮围挡 使用		100m. d	57.00	113.00	6441.00	
020503	围挡拆除	:临时活动围挡拆除	100m	0.57	765.87	436.55	
D11-6	临时活动围挡 拆除		100m	0.57	765.87	436.55	

建筑工程单价汇总表

建设项目名称: 江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

第1页 共8页

单位: 元

编码	工程名称	项目特征	单位	单价	其中							
					人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
650104001	危岩（石）体清除	:清坡以清理坡面浮石，悬空岩体及不规则平台上、坡顶处的浮石为主。风镐破碎，岩石级别XⅢ～XⅣ。	m3	143.93	68.72	3.09	24.77	4.83	19.77	8.48		14.26
650108017	坡体石方转运	:人工装人力运，运距（之字形斜道）143m。	m3	507.44	298.63	33.18	33.13	18.25	44.07	29.91		50.29
650108009	石方外运	:1m3挖掘机装松石方，5t汽车运输，运距1km。	100m3	3204.13	160.64	42.16	1947.24	107.50	440.22	188.84		317.53
650102001	溶腔填补	:清坡工作须自上而下进行，边坡凹处采用M30水泥砂浆或浆砌片石补齐，凸处以人工凿平，做到坡面稳定、平顺。	m3	660.56	119.33	228.63	10.46	17.92	58.33	30.43	130.01	65.46

建筑工程单价汇总表

建设项目名称:江华瑶族自治县多山寺崩塌地质灾害应急处置

第3页 共8页

单位:元

编码	工程名称	项目特征	单位	单价	其中							
					人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
650102006	M30水泥砂浆	:采用强度等级不低于M30的水泥砂浆，水泥：砂：水：1：1：0.45或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆，水泥宜用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于2.5mm的中细砂。	m	5.10	1.46	0.85	0.46	0.14	0.45	0.23	1.01	0.51
01030506	锚坑凿岩石	:在每一孔位处使用冲击锤凿一深度不小于锚杆外露环套长度并能将其容纳在内的凹坑或凹槽，凹坑口径20cm、深度15cm，形似碗状。	m	108.06	36.20	5.44	33.39	3.75	12.21	6.37		10.71
01030506	机械成孔	:孔深应大于设计锚杆长度5cm~10cm，孔径不应小于Φ42，锚杆应尽可能垂直于坡面，且与水平面的夹角不应小于20°。	m	108.06	36.20	5.44	33.39	3.75	12.21	6.37		10.71

建筑工程单价汇总表

建设项目名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

第4页 共8页

单位:元

编码	工程名称	项目特征	单位	单价	其中							
					人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
01032104	立杆基础	:对于能落地的立杆，在每根立杆的底部浇注40cm×40cm 砼C25的基础，基础高20cm，标准砖支模。立杆底部钻孔，孔内插入钢筋并将Φ25钢筋浇注在砼里，埋入深度20cm，钢筋外露30cm。	m3	673.03	87.08	267.47	3.47	17.90	43.23	29.34	157.84	66.70
01020703	连墙锚杆	::两步三跨，梅花形布置，锚杆为Φ25的螺纹钢，孔径40mm，孔深0.5m，锚杆长1m，外露0.5m，用手风钻进行造孔，钻孔方向与岩面垂直，采用人工进行锚杆安装，采用植筋胶回灌，锚杆抗拔力不低于50kN。	m	126.24	11.90	70.38	0.12	4.12	13.41	7.00	6.80	12.51

建筑工程单价汇总表

建设项目名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

第6页 共8页

单位:元

编码	工程名称	项目特征	单位	单价	其中							
					人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	材料价差	税金
650202007	清危操作平台	:在拟清危岩体的层面位置处的一级防护架上搭设清危操作平台，共设计20个宽1.8m，长3m。	100m ²	2181.17	472.50	736.32	108.56	65.87	186.74	109.90	285.13	216.15
01020702	基础钢筋	:立杆底部钻孔，孔内插入钢筋并将Φ25钢筋浇注在砼里，埋入深度20cm，钢筋外露30cm。	t	7852.91	462.00	4852.62	109.01	271.18	654.90	444.48	280.50	778.22
01030506	基础及连墙锚杆成孔	:孔深应大于设计锚杆长度5cm~10cm，孔径不应小于Φ42，锚杆应尽可能垂直于坡面，且与水平面的夹角不应小于15°。	m	108.06	36.20	5.44	33.39	3.75	12.21	6.37		10.71
01030506	立杆基础成孔	:水磨基础成孔，孔径50mm，深300mm，岩石级别XIII~XIV。	个	80.00		80.00						

编制人:

编制日期:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设工程名称:江华瑶族自治县多山寺崩塌地质灾害应急处置

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	备注
1	人工	工时	14727.04	
2	砂	m ³	15.30	
3	水	m ³	506.08	
4	水泥 32.5	kg	9362.70	
5	机上柴油	kg	145.21	
6	机上用电	kw. h	795.35	
7	机上用风	m ³	319565.16	
8	机上用水	m ³	519.43	
9	折旧费	元	2260.42	
10	修理及替换设备费	元	3545.23	
11	安装拆卸费	元	22.83	
12	柔性主动防护网(钢丝绳网+钢丝格栅)	m ²	4236.84	
13	合金钻头	个	87.55	
14	综合人工(建筑)	工日	84.36	
15	钢丝绳 ϕ 16mm	kg	4176.53	
16	钢筋切断机 直径 Φ 40mm 小	台班	0.02	
17	机械台班的安拆费及场外运费	元	44.94	
18	机械管理费	元	4.49	
19	机上用电	kW · h	146.94	
20	机械台班的折旧费	元	91.94	
21	机械台班的大修理费	元	15.47	
22	机械台班的经常修理费	元	72.74	
23	风镐 手持式	台时	133.85	
24	风钻 手持式	台时	1716.07	
25	振捣器 插入式 功率1.1kW	台时	5.36	
26	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台时	1.12	
27	机械台班的其他材料费	元	2.82	
28	机上柴油	kg	8.62	
29	机上人工	工日	8.85	
30	钢管 Φ 48 $\times$ 3.5	kg	76.44	
31	对接扣件 (单个1.4kg)	个	0.72	
32	回转扣件 (单个1.4kg)	个	3.60	
33	直角扣件 (单个1.4kg)	个	3.61	
34	底座 (1.71kg)	个	0.90	

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称:江华瑶族自治县豸山寺崩塌地质灾害应急处置

第2页 共2页

[illegible]

建筑工程单价表

定额名称	危岩（石）体清除				
定额编号	D020019*a1.3*c1.4换	定额单位	100m3		
工作内容	破碎、撬移、解小、翻渣、清面。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				10140.68
(一)	直接工程费				9657.79
1	人工费				6872.37
	人工	工时	595.01	11.55	6872.37
2	材料费				308.53
	零星材料费		3.30%	9349.26	308.53
3	机械使用费				2476.89
	风镐 手持式	台时	147.084	16.84	2476.89
(二)	措施费		9657.79	5.00%	482.89
1	安全文明施工费		9657.79	2.00%	193.16
2	夜间施工增加费		9657.79	1.00%	96.58
3	冬雨季施工增加费		9657.79	0.50%	48.29
4	其他措施费		9657.79	1.50%	144.87
二	间接费		10140.68	19.50%	1977.43
三	利润		12118.11	7.00%	848.27
四	材料价差				
五	税金		12966.38	11.00%	1426.30
六	合计				14392.68
	单价				143.93

建筑工程单价表

定额名称	坡体石方转运				
定额编号	D020058*5.4		定额单位	100m3	
工作内容	撬移、解小、清渣、装车、运输、卸除、空回、平场等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				38317.97
(一)	直接工程费				36493.30
1	人工费				29862.76
	人工	工时	2585.52	11.55	29862.76
2	材料费				3317.57
	零星材料费		10.00%	33175.73	3317.57
3	机械使用费				3312.97
	V型斗车 窄轨 容积0.6m3	台时	638.01	0.46	293.48
	卷扬机 双筒慢速 起重量10t	台时	48.978	61.65	3019.49
(二)	措施费		36493.30	5.00%	1824.67
1	安全文明施工费		36493.30	2.00%	729.87
2	夜间施工增加费		36493.30	1.00%	364.93
3	冬雨季施工增加费		36493.30	0.50%	182.47
4	其他措施费		36493.30	1.50%	547.40
二	间接费		38317.97	11.50%	4406.57
三	利润		42724.54	7.00%	2990.72
四	材料价差				
五	税金		45715.26	11.00%	5028.68
六	合计				50743.94
√	单价				507.44

建筑工程单价表

定额名称	石方外运				
定额编号	D020308换		定额单位	100100m3	
工作内容	挖装、运输、卸除、空回。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				225754.20
(一)	直接工程费				215004.00
1	人工费				16063.74
	人工	工时	1390.80	11.55	16063.74
2	材料费				4215.76
	零星材料费		2.00%	210788.00	4215.76
3	机械使用费				194724.07
	单斗挖掘机 液压 斗容1m3	台时	208.20	208.84	43480.49
	推土机 功率88kW	台时	137.00	181.35	24844.95
	自卸汽车 载重量5t	台时	1218.30	103.75	126398.63
(二)	措施费		215004.00	5.00%	10750.20
1	安全文明施工费		215004.00	2.00%	4300.08
2	夜间施工增加费		215004.00	1.00%	2150.04
3	冬雨季施工增加费		215004.00	0.50%	1075.02
4	其他措施费		215004.00	1.50%	3225.06
二	间接费		225754.20	19.50%	44022.07
三	利润		269776.27	7.00%	18884.34
四	材料价差				
五	税金		288660.61	11.00%	31752.67
六	合计				320413.28
	单价				3204.13

建筑工程单价表

定额名称	溶腔填补				
定额编号	D060073换	定额单位	100m3		
工作内容					
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				37633.40
(一)	直接工程费				35841.33
1	人工费				11518.82
	人工	工时	997.30	11.55	11518.82
2	材料费				22814.06
	水	m3	120.79	2.10	253.66
	砌筑水泥砂浆 M30 水泥32.5	m3	103.00	214.69	22113.07
	其他材料费		2.00%	22366.73	447.33
3	机械使用费				489.47
	振捣器 插入式 功率1.1kW	台时	35.74	2.05	73.27
	风（砂）水枪 耗风量6m3/min	台时	7.44	49.96	371.70
	其他机械费		10.00%	444.97	44.50
4	中间价				1018.98
	搅拌楼拌制混凝土 搅拌楼容量2×1.5m3	100m3	1.03	989.301	1018.98
(二)	措施费		35841.33	5.00%	1792.07
1	安全文明施工费		35841.33	2.00%	716.83
2	夜间施工增加费		35841.33	1.00%	358.41
3	冬雨季施工增加费		35841.33	0.50%	179.21
4	其他措施费		35841.33	1.50%	537.62
二	间接费		37633.40	15.50%	5833.18
三	利润		43466.58	7.00%	3042.66
四	材料价差				13001.08
	水泥 32.5	kg	62418.00	0.075	4681.35
	砂	m3	101.97	81.59	8319.73
五	税金		59510.32	11.00%	6546.14
六	合计				66056.46
	单价				660.56

建筑工程单价表

定额名称	灌木清理				
定额编号	D010001*3.5	定额单位	100100m2		
工作内容	砍小树：砍挖清除，堆放一边。 铲草皮：清除施工场地的草皮及表层土。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				1885.25
(一)	直接工程费				1795.48
1	人工费				1709.98
	人工	工时	148.05	11.55	1709.98
2	材料费				85.50
	零星材料费		5.00%	1709.98	85.50
3	机械使用费				
(二)	措施费		1795.48	5.00%	89.77
1	安全文明施工费		1795.48	2.00%	35.91
2	夜间施工增加费		1795.48	1.00%	17.95
3	冬雨季施工增加费		1795.48	0.50%	8.98
4	其他措施费		1795.48	1.50%	26.93
二	间接费		1885.25	13.50%	254.51
三	利润		2139.76	7.00%	149.78
四	材料价差				
五	税金		2289.54	11.00%	251.85
六	合计				2541.39
	单价				25.41

建筑工程单价表

定额名称	主动柔性防护网				
定额编号	D080002换		定额单位	100m2	
工作内容	场内运输、铺设、搭接、3m以内锚杆施工等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				10797.74
(一)	直接工程费				10283.56
1	人工费				840.84
	人工	工时	72.80	11.55	840.84
2	材料费				9442.72
	柔性主动防护网（钢丝绳网+钢丝格栅）	m2	113.82	74.00	8422.68
	钢丝绳 Φ 16mm	kg	112.20	6.64	745.01
	其他材料费		3.00%	9167.69	275.03
3	机械使用费				
	其他机械费		7.00%	0.00	
(二)	措施费		10283.56	5.00%	514.18
1	安全文明施工费		10283.56	2.00%	205.67
2	夜间施工增加费		10283.56	1.00%	102.84
3	冬雨季施工增加费		10283.56	0.50%	51.42
4	其他措施费		10283.56	1.50%	154.25
二	间接费		10797.74	13.50%	1457.69
三	利润		12255.43	7.00%	857.88
四	材料价差				
五	税金		13113.31	11.00%	1442.46
六	合计				14555.77
	单价				145.56

建筑工程单价表

定额名称	M30水泥砂浆				
定额编号	A5-53*a1.3*c1.4换	定额单位	100m		
工作内容	有粘钢绞线管道注浆；无粘结预应力钢绞线端头封闭。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				290.04
(一)	直接工程费				276.23
1	人工费				145.60
	综合人工(建筑)	工日	2.08	70.00	145.60
2	材料费				85.13
	水	m3	1.00	1.86	1.86
	水泥砂浆(水泥42.5级)强度等级M30	m3	0.206	404.23	83.27
3	机械使用费				45.50
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	0.21	91.42	19.20
	挤压式灰浆输送泵 输送量3m3/h 小	台班	0.21	125.23	26.30
(二)	措施费		276.23	5.00%	13.81
1	安全文明施工费		276.23	2.00%	5.52
2	夜间施工增加费		276.23	1.00%	2.76
3	冬雨季施工增加费		276.23	0.50%	1.38
4	其他措施费		276.23	1.50%	4.14
二	间接费		290.04	15.50%	44.96
三	利润		335.00	7.00%	23.45
四	材料价差				100.73
	综合人工(建筑)	工日	2.08	40.00	83.20
	中净砂	m3	0.157	31.49	4.94
	机上人工	工日	0.42	30.00	12.60
五	税金		459.18	11.00%	50.51
六	合计				509.69
	单价				5.10

建筑工程单价表

定额名称	锚坑凿岩石				
定额编号	D040012*a1.3*c1.4换	定额单位	100m		
工作内容	孔位转移、接拉风管、钻孔。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				7877.59
(一)	直接工程费				7502.47
1	人工费				3619.82
	人工	工时	313.404	11.55	3619.82
2	材料费				543.93
	空心钢	kg	3.35	6.03	20.20
	Φ200合金钻头	个	4.12	105.00	432.60
	水	m3	22.01	2.10	46.22
	其他材料费		9.00%	499.02	44.91
3	机械使用费				3338.72
	风钻 手持式	台时	78.3076	38.76	3035.20
	其他机械费		10.00%	3035.20	303.52
(二)	措施费		7502.47	5.00%	375.12
1	安全文明施工费		7502.47	2.00%	150.05
2	夜间施工增加费		7502.47	1.00%	75.02
3	冬雨季施工增加费		7502.47	0.50%	37.51
4	其他措施费		7502.47	1.50%	112.54
二	间接费		7877.59	15.50%	1221.03
三	利润		9098.62	7.00%	636.90
四	材料价差				
五	税金		9735.52	11.00%	1070.91
六	合计				10806.43
	单价				108.06

建筑工程单价表

定额名称	机械成孔				
定额编号	D040012*a1.3*c1.4		定额单位	100m	
工作内容	孔位转移、接拉风管、钻孔。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				7877.59
(一)	直接工程费				7502.47
1	人工费				3619.82
	人工	工时	313.404	11.55	3619.82
2	材料费				543.93
	空心钢	kg	3.35	6.03	20.20
	合金钻头	个	4.12	105.00	432.60
	水	m3	22.01	2.10	46.22
	其他材料费		9.00%	499.02	44.91
3	机械使用费				3338.72
	风钻 手持式	台时	78.3076	38.76	3035.20
	其他机械费		10.00%	3035.20	303.52
(二)	措施费		7502.47	5.00%	375.12
1	安全文明施工费		7502.47	2.00%	150.05
2	夜间施工增加费		7502.47	1.00%	75.02
3	冬雨季施工增加费		7502.47	0.50%	37.51
4	其他措施费		7502.47	1.50%	112.54
二	间接费		7877.59	15.50%	1221.03
三	利润		9098.62	7.00%	636.90
四	材料价差				
五	税金		9735.52	11.00%	1070.91
六	合计				10806.43
	单价				108.06

建筑工程单价表

定额名称	立杆基础				
定额编号	A13-9换		定额单位	10m3	
工作内容	模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				3759.23
(一)	直接工程费				3580.22
1	人工费				870.80
	综合人工(建筑)	工日	12.44	70.00	870.80
2	材料费				2674.68
	现浇及现场砼. 砾石最大粒径10mmC25 水泥42.5	m3	2.28	273.63	623.88
	标准砖 240×115×53mm	m3	8.10	252.94	2048.81
	水	m3	1.07	1.86	1.99
3	机械使用费				34.74
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	0.38	91.42	34.74
(二)	措施费		3580.22	5.00%	179.01
1	安全文明施工费		3580.22	2.00%	71.60
2	夜间施工增加费		3580.22	1.00%	35.80
3	冬雨季施工增加费		3580.22	0.50%	17.90
4	其他措施费		3580.22	1.50%	53.70
二	间接费		3759.23	11.50%	432.31
三	利润		4191.54	7.00%	293.41
四	材料价差				1578.38
	综合人工(建筑)	工日	12.44	40.00	497.60
	标准砖 240×115×53mm	m3	8.10	127.59	1033.48
	机上人工	工日	0.38	30.00	11.40
	中净砂	m3	1.14	31.49	35.90
五	税金		6063.33	11.00%	666.97
六	合计				6730.30
	单价				673.03

建筑工程单价表

定额名称	连墙锚杆				
定额编号	A2-51换		定额单位	100m	
工作内容	土钉、锚杆制安、张拉。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				8652.06
(一)	直接工程费				8240.06
1	人工费				1190.00
	综合人工(建筑)	工日	17.00	70.00	1190.00
2	材料费				7038.40
	钢丝绳 Φ16-18.5	kg	1060.00	6.64	7038.40
3	机械使用费				11.66
	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	0.25	46.62	11.66
(二)	措施费		8240.06	5.00%	412.00
1	安全文明施工费		8240.06	2.00%	164.80
2	夜间施工增加费		8240.06	1.00%	82.40
3	冬雨季施工增加费		8240.06	0.50%	41.20
4	其他措施费		8240.06	1.50%	123.60
二	间接费		8652.06	15.50%	1341.07
三	利润		9993.13	7.00%	699.52
四	材料价差				680.00
	钢丝绳 Φ16-18.5	kg	1060.00	0.00	
	综合人工(建筑)	工日	17.00	40.00	680.00
五	税金		11372.65	11.00%	1250.99
六	合计				12623.64
	单价				126.24

建筑工程单价表

定额名称	拉筋				
定额编号	A5-19	定额单位	t		
工作内容	1. 除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等。 2. 制作、运输、绑扎、安装、点焊、拼装等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				5326.50
(一)	直接工程费				5072.86
1	人工费				815.66
	人工费	元	815.66	1.00	815.66
2	材料费				4187.29
	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	1025.00	3.91	4007.75
	低碳钢焊条 综合	kg	7.20	6.02	43.34
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.60	5.35	13.91
	水	t	0.15	2.10	0.32
	其他材料费	元	121.97	1.00	121.97
3	机械使用费				69.91
	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.11	47.79	5.26
	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.22	29.24	6.43
	直流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	0.53	101.82	53.96
	对焊机 容量(kV·A) 10	台班	0.11	30.91	3.40
	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.045	19.16	0.86
(二)	措施费		5072.86	5.00%	253.64
1	安全文明施工费		5072.86	2.00%	101.46
2	夜间施工增加费		5072.86	1.00%	50.73
3	冬雨季施工增加费		5072.86	0.50%	25.36
4	其他措施费		5072.86	1.50%	76.09
二	间接费		5326.50	11.50%	612.55
三	利润		5939.05	7.00%	415.73
四	材料价差				7.06
	低碳钢焊条 综合	kg	7.20	0.98	7.06
五	税金		6361.84	11.00%	699.80
六	合计				7061.64
	单价				7061.64

建筑工程单价表

定额名称	双排脚手架				
定额编号	GJF A18-23	定额单位	100m2		
工作内容	平土、选料、安底座、立杆、绑扫地杆、十字拉杆、铺翻板子、架子留门、绑护身栏杆、架料保养、场内 外材料搬运等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				3796.93
(一)	直接工程费				3616.12
1	人工费				2140.00
	人工费	元	2140.00	1.00	2140.00
2	材料费				1395.82
	钢丝绳 Φ8	kg	1.27	7.52	9.55
	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	6.15	5.35	32.90
	杉木锯材	m3	0.007	1830.00	12.81
	醇酸防锈漆 红丹	kg	10.89	12.43	135.36
	油漆溶剂油	kg	1.24	8.20	10.17
	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	125.84	4.43	557.47
	竹脚手板 侧编	m2	14.00	30.00	420.00
	直角扣件 单个1.4kg	个	20.83	5.75	119.77
	对接扣件 单个1.4kg	个	4.84	5.75	27.83
	回转扣件 单个1.4kg	个	4.58	5.75	26.34
	脚手架底座	只	0.38	7.79	2.96
	其他材料费	元	40.655	1.00	40.66
3	机械使用费				80.30
	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.16	501.88	80.30
(二)	措施费		3616.12	5.00%	180.81
1	安全文明施工费		3616.12	2.00%	72.32
2	夜间施工增加费		3616.12	1.00%	36.16
3	冬雨季施工增加费		3616.12	0.50%	18.08
4	其他措施费		3616.12	1.50%	54.24
二	间接费		3796.93	13.50%	512.59
三	利润		4309.52	7.00%	301.67
四	材料价差				
五	税金		4611.19	11.00%	507.23
六	合计				5118.42
	单价				5118.42

建筑工程单价表

定额名称	清危操作平台				
定额编号	A12-37	定额单位	100m2		
工作内容	绑斜挑杆、横杆、拉杆、铺绑竹架板等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				1383.25
(一)	直接工程费				1317.38
1	人工费				472.50
	综合人工(建筑)	工日	6.75	70.00	472.50
2	材料费				736.32
	钢管 Φ48×3.5	kg	70.78	5.00	353.90
	对接扣件 (单个1.4kg)	个	0.67	6.35	4.25
	回转扣件 (单个1.4kg)	个	3.33	4.80	15.98
	直角扣件 (单个1.4kg)	个	3.34	7.00	23.38
	底座 (1.71kg)	个	0.83	6.67	5.54
	竹脚手板 (侧编)	m2	15.87	21.00	333.27
3	机械使用费				108.56
	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.24	452.34	108.56
(二)	措施费		1317.38	5.00%	65.87
1	安全文明施工费		1317.38	2.00%	26.35
2	夜间施工增加费		1317.38	1.00%	13.17
3	冬雨季施工增加费		1317.38	0.50%	6.59
4	其他措施费		1317.38	1.50%	19.76
二	间接费		1383.25	13.50%	186.74
三	利润		1569.99	7.00%	109.90
四	材料价差				285.13
	钢管 Φ48×3.5	kg	70.78	0.112	7.93
	综合人工(建筑)	工日	6.75	40.00	270.00
	机上人工	工日	0.24	30.00	7.20
五	税金		1965.02	11.00%	216.15
六	合计				2181.17
	单价				2181.17

建筑工程单价表

定额名称	基础钢筋				
定额编号	A5-25		定额单位	t	
工作内容	制作、绑扎、安装。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				5694.81
(一)	直接工程费				5423.63
1	人工费				462.00
	综合人工(建筑)	工日	6.60	70.00	462.00
2	材料费				4852.62
	水	m3	0.12	1.86	0.22
	HRB400 直径30mm	kg	1020.00	4.67	4763.40
	电焊条	kg	12.00	7.00	84.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.87	5.75	5.00
3	机械使用费				109.01
	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	0.09	46.62	4.20
	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	0.13	25.83	3.36
	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	0.46	180.28	82.93
	对焊机 容量75kV·A 小	台班	0.09	205.75	18.52
(二)	措施费		5423.63	5.00%	271.18
1	安全文明施工费		5423.63	2.00%	108.47
2	夜间施工增加费		5423.63	1.00%	54.24
3	冬雨季施工增加费		5423.63	0.50%	27.12
4	其他措施费		5423.63	1.50%	81.35
二	间接费		5694.81	11.50%	654.90
三	利润		6349.71	7.00%	444.48
四	材料价差				280.50
	综合人工(建筑)	工日	6.60	40.00	264.00
	机上人工	工日	0.55	30.00	16.50
五	税金		7074.69	11.00%	778.22
六	合计				7852.91
	单价				7852.91

建筑工程单价表

定额名称	基础及连墙锚杆成孔				
定额编号	D040012*a1.3*c1.4	定额单位	100m		
工作内容	孔位转移、接拉风管、钻孔。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				7877.59
(一)	直接工程费				7502.47
1	人工费				3619.82
	人工	工时	313.404	11.55	3619.82
2	材料费				543.93
	空心钢	kg	3.35	6.03	20.20
	合金钻头	个	4.12	105.00	432.60
	水	m3	22.01	2.10	46.22
	其他材料费		9.00%	499.02	44.91
3	机械使用费				3338.72
	风钻 手持式	台时	78.3076	38.76	3035.20
	其他机械费		10.00%	3035.20	303.52
(二)	措施费		7502.47	5.00%	375.12
1	安全文明施工费		7502.47	2.00%	150.05
2	夜间施工增加费		7502.47	1.00%	75.02
3	冬雨季施工增加费		7502.47	0.50%	37.51
4	其他措施费		7502.47	1.50%	112.54
二	间接费		7877.59	15.50%	1221.03
三	利润		9098.62	7.00%	636.90
四	材料价差				
五	税金		9735.52	11.00%	1070.91
六	合计				10806.43
	单价				108.06

建筑工程单价表

定额名称	竹架板				
定额编号	A18-23换		定额单位	100m2	
工作内容	平土、选料、安底座、立杆、绑扫地杆、十字拉杆、铺翻板子、架子留门、绑护身栏杆、架料保养、场内 外材料搬运等.				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				2824.56
(一)	直接工程费				2690.06
1	人工费				1980.00
	人工费	元	1980.00	1.00	1980.00
2	材料费				629.76
	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	6.15	5.35	32.90
	竹脚手板 侧编	m2	18.54	30.00	556.20
	其他材料费	元	40.655	1.00	40.66
3	机械使用费				80.30
	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.16	501.88	80.30
(二)	措施费		2690.06	5.00%	134.50
1	安全文明施工费		2690.06	2.00%	53.80
2	夜间施工增加费		2690.06	1.00%	26.90
3	冬雨季施工增加费		2690.06	0.50%	13.45
4	其他措施费		2690.06	1.50%	40.35
二	间接费		2824.56	13.50%	381.32
三	利润		3205.88	7.00%	224.41
四	材料价差				
五	税金		3430.29	11.00%	377.33
六	合计				3807.62
	单价				3807.62

建筑工程单价表

定额名称	满堂脚手架（溶腔内）				
定额编号	A18-40换		定额单位	100m2	
工作内容	平土、选料、安底座、立杆、铺翻架板、绑扎、拆除、架料保养、场内外材料搬运等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				13706.96
(一)	直接工程费				13054.25
1	人工费				4103.44
	人工费	元	4103.4363	1.00	4103.44
2	材料费				8707.33
	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.7434	12.43	34.10
	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1701.6008	4.43	7538.09
	竹脚手板 侧编	m2	18.54	30.00	556.20
	直角扣件 单个1.4kg	个	68.7502	5.75	395.31
	对接扣件 单个1.4kg	个	21.86	5.75	125.70
	回转扣件 单个1.4kg	个	8.1967	5.75	47.13
	脚手架底座	只	0.30	7.79	2.34
	其他材料费	元	8.4588	1.00	8.46
3	机械使用费				243.42
	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.485	501.88	243.42
(二)	措施费		13054.25	5.00%	652.71
1	安全文明施工费		13054.25	2.00%	261.09
2	夜间施工增加费		13054.25	1.00%	130.54
3	冬雨季施工增加费		13054.25	0.50%	65.27
4	其他措施费		13054.25	1.50%	195.81
二	间接费		13706.96	13.50%	1850.44
三	利润		15557.40	7.00%	1089.02
四	材料价差				
五	税金		16646.42	11.00%	1831.11
六	合计				18477.53
	单价				18477.53

建筑工程单价表

定额名称	安全网				
定额编号	A18-54		定额单位	m2	
工作内容					
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				3.75
(一)	直接工程费				3.57
1	人工费				0.25
	人工费	元	0.25	1.00	0.25
2	材料费				3.32
	安全网	m2	0.321	8.41	2.70
	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.097	5.35	0.52
	其他材料费	元	0.097	1.00	0.10
3	机械使用费				
(二)	措施费		3.57	5.00%	0.18
1	安全文明施工费		3.57	2.00%	0.07
2	夜间施工增加费		3.57	1.00%	0.04
3	冬雨季施工增加费		3.57	0.50%	0.02
4	其他措施费		3.57	1.50%	0.05
二	间接费		3.75	13.50%	0.51
三	利润		4.26	7.00%	0.30
四	材料价差				
五	税金		4.56	11.00%	0.50
六	合计				5.06
~	单价				5.06

建筑工程单价表

定额名称	钢材运输				
定额编号	ECBY031*a1.3		定额单位	100t	
工作内容					
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				2866.50
(一)	直接工程费				2730.00
1	人工费				2730.00
	综合人工(建筑)	工日	39.00	70.00	2730.00
2	材料费				
3	机械使用费				
(二)	措施费		2730.00	5.00%	136.50
1	安全文明施工费		2730.00	2.00%	54.60
2	夜间施工增加费		2730.00	1.00%	27.30
3	冬雨季施工增加费		2730.00	0.50%	13.65
4	其他措施费		2730.00	1.50%	40.95
二	间接费		2866.50	13.50%	386.98
三	利润		3253.48	7.00%	227.74
四	材料价差				1560.00
	综合人工(建筑)	工日	39.00	40.00	1560.00
五	税金		5041.22	11.00%	554.53
六	合计				5595.75
	单价				55.96

建筑工程单价表

定额名称	水泥运输				
定额编号	D100035换		定额单位	100100t	
工作内容	运输、卸除、堆存。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				2014.13
(一)	直接工程费				1918.22
1	人工费				1843.38
	人工	工时	159.60	11.55	1843.38
2	材料费				74.84
	零星材料费		5.00%	1496.88	74.84
3	机械使用费				
(二)	措施费		1918.22	5.00%	95.91
1	安全文明施工费		1918.22	2.00%	38.36
2	夜间施工增加费		1918.22	1.00%	19.18
3	冬雨季施工增加费		1918.22	0.50%	9.59
4	其他措施费		1918.22	1.50%	28.77
二	间接费		2014.13	13.50%	271.91
三	利润		2286.04	7.00%	160.02
四	材料价差				
五	税金		2446.06	11.00%	269.07
六	合计				2715.13
	单价				27.15

建筑工程单价表

定额名称	围挡安装				
定额编号	D11-3		定额单位	100m	
工作内容	清理场地、定位、钻孔（安装配重）、立杆、固定、挂挡板、围挡安装、场内材料运输等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				2419.99
(一)	直接工程费				2304.75
1	人工费				825.00
	人工费	元	825.00	1.00	825.00
2	材料费				1349.20
	预制混凝土块	m3	1.836	724.00	1329.26
	其他材料费	元	19.939	1.00	19.94
3	机械使用费				130.55
	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.248	501.88	124.47
	电锤 520W	台班	0.71	8.57	6.08
(二)	措施费		2304.75	5.00%	115.24
1	安全文明施工费		2304.75	2.00%	46.10
2	夜间施工增加费		2304.75	1.00%	23.05
3	冬雨季施工增加费		2304.75	0.50%	11.52
4	其他措施费		2304.75	1.50%	34.57
二	间接费		2419.99	13.50%	326.70
三	利润		2746.69	7.00%	192.27
四	材料价差				
五	税金		2938.96	11.00%	323.29
六	合计				3262.25
	单价				3262.25

建筑工程单价表

定额名称	围挡使用				
定额编号	D11-10		定额单位	100天	
工作内容	使用、日常维护、日常清洗等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				84.02
(一)	直接工程费				80.02
1	人工费				66.25
	人工费	元	66.25	1.00	66.25
2	材料费				13.77
	脚手架钢管	kg	0.77	4.69	3.61
	脚手管(扣)件	个	0.08	5.75	0.46
	挡脚板	m	0.11	1.40	0.15
	铁皮围挡	m	0.11	85.00	9.35
	其他材料费	元	0.204	1.00	0.20
3	机械使用费				
(二)	措施费		80.02	5.00%	4.00
1	安全文明施工费		80.02	2.00%	1.60
2	夜间施工增加费		80.02	1.00%	0.80
3	冬雨季施工增加费		80.02	0.50%	0.40
4	其他措施费		80.02	1.50%	1.20
二	间接费		84.02	13.50%	11.34
三	利润		95.36	7.00%	6.68
四	材料价差				
五	税金		102.04	11.00%	11.22
六	合计				113.26
	单价				1.13

建筑工程单价表

定额名称	围挡拆除				
定额编号	D11-6		定额单位	100m	
工作内容	使用、日常维护、日常清洗等。				
编号	名称	单位	数量	单价/元	合价/元
一	直接费				765.87
(一)	直接工程费				765.87
1	人工费				618.75
	人工费	元	618.75	1.00	618.75
2	材料费				
3	机械使用费				147.12
	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.163	711.02	115.90
	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.053	501.88	26.60
	电锤 520W	台班	0.539	8.57	4.62
(二)	措施费		765.87		
1	安全文明施工费		765.87		
2	夜间施工增加费		765.87		
3	冬雨季施工增加费		765.87		
4	其他措施费		765.87		
二	间接费		765.87		
三	利润		765.87		
四	价差				
五	税金		765.87		
六	合计				765.87
	单价				765.87