投标报价汇总表

标段：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	158746
2	200	清单 第200章　路基	107469
3	300	清单 第300章　路面	2048922
4	400	清单 第400章　桥梁、涵洞	7094
5	600	清单 第600章　安全设施及预埋管线	158031
6	第100章至700章清单合计		2480262
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8		2480262
9	计日工合计		
10	暂列金额(不含计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		2480262

编制工具：纵横网络学习版

工程量清单表

标段：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
102	安全生产				
102-3	安全生产费	总额	1.000	34823.00	34823
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1.000	123923.00	123923

清单　第 100 章合计　人民币　158746

工程量清单表

标段：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面	m3	205.000	95.62	19602
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	446.000	10.44	4656
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方填筑	m3	149.400	10.70	1599
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-e	预制安装混凝土盖板	m	18.000	226.50	4077
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙	m3	172.300	450.00	77535

清单　第 200 章合计　人民币　107469

工程量清单表

标段：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚15cm厚级配碎石基层	m2	1187.800	22.53	26761
308	透层和黏层				
308-2	黏层				
-a	乳化沥青黏层	m2	22800.000	2.04	46512
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚5cmAC-13细粒式沥青混凝土面层	m2	22800.000	62.86	1433208
310	沥青表面处置与封层				
310-3	玻璃纤维格栅	m2	22800.000	9.08	207024
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚20cmC30水泥混凝土	m2	2752.800	92.94	255845
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	t	0.695	4808.63	3342
315-1	横、纵缝处理（聚氯乙烯胶泥）	m	8895.000	8.57	76230

清单　第 300 章合计　人民币　2048922

工程量清单表

标段：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程　　货币单位：人民币 元

清单 第400章　桥梁、涵洞

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	孔径0.5m圆管涵	m	30.000	236.47	7094

清单　第 400 章合计　人民币　7094

编制工具：纵横网络学习版

工程量清单表

标段：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-4E	m	560.000	164.58	92165
-c	端头	个	20.000	87.05	1741
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	△700单柱铝合金标志牌(单柱单牌)	块	4.000	1058.25	4233
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青路面热熔标线	m2	1371.000	40.13	55018
605-5	轮廓标				
-a	警示柱	根	75.000	60.00	4500
-b	附着式轮廓标	个	67.000	5.58	374

清单　第 600 章合计　人民币　158031

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程

编 制 范 围：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程

 09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	103.86		25	柴油	kg	3003003	8.03	
2	机械工	工日	1051001	103.86		26	煤	t	3005001	504.59	
3	细粒式沥青混凝土(商)	m3	1513007	1020.00		27	电	kW·h	3005002	0.75	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3500.00		28	水	m3	3005004	1.46	
5	HRB400钢筋	t	2001002	3500.00		29	锯材	m3	4003002	1100.00	
6	钢丝绳	t	2001019	6179.50		30	土工格栅	m2	5007003	3.00	
7	20～22号铁丝	kg	2001022	5.66		31	热熔涂料	kg	5009008	3.50	
8	型钢	t	2003004	4050.00		32	油毛毡	m2	5009012	3.27	
9	钢板	t	2003005	3957.96		33	中(粗)砂	m3	5503005	140.00	
10	钢管	t	2003008	4504.42		34	碎石(2cm)	m3	5505012	85.00	
11	镀锌钢板	t	2003012	4538.46		35	碎石(4cm)	m3	5505013	85.00	
12	钢管立柱	t	2003015	6050.00		36	碎石	m3	5505016	85.00	
13	波形钢板	t	2003017	6250.00		37	32.5级水泥	t	5509001	310.00	
14	钢模板	t	2003025	6880.00		38	42.5级水泥	t	5509002	350.00	
15	组合钢模板	t	2003026	6880.00		39	铝合金标志	t	6007002	18979.88	
16	电焊条	kg	2009011	5.89		40	反光玻璃珠	kg	6007003	3.19	
17	螺栓	kg	2009013	13.20		41	反光膜	m2	6007004	141.44	
18	铁件	kg	2009028	7.08		42	其他材料费	元	7801001	1.00	
19	镀锌铁件	kg	2009029	8.19		43	设备摊销费	元	7901001	1.00	
20	铁钉	kg	2009030	4.50		44	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1234.37	
21	U形锚钉	kg	2009034	3.78		45	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1085.52	
22	石油沥青	t	3001001	4846.17		46	12～15t光轮压路机	台班	8001081	608.27	
23	乳化沥青	t	3001006-1	3478.90		47	18～21t光轮压路机	台班	8001083	785.44	
24	汽油	kg	3003002	9.49		48	蛙式夯土机	台班	8001095	28.15	

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程

编 制 范 围：江华县桥市乡大鱼塘村农村公路提质改造工程

 09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
49	8000L以内沥青洒布车	台班	8003040	865.07		73	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
50	4.5m内沥青混合料摊铺机(带找平)	台班	8003057	1330.51							
51	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	8003063	1122.73							
52	9～16t轮胎式压路机	台班	8003066	668.35							
53	16～20t轮胎式压路机	台班	8003067	788.11							
54	热熔标线设备	台班	8003070	843.92							
55	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1362.09							
56	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	258.59							
57	混凝土电动切缝机	台班	8003085	205.96							
58	机动破路机	台班	8003101	215.33							
59	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	170.02							
60	2t以内载货汽车	台班	8007001	364.59							
61	3t以内载货汽车	台班	8007002	430.36							
62	4t以内载货汽车	台班	8007003	510.13							
63	6t以内载货汽车	台班	8007005	514.86							
64	8t以内自卸汽车	台班	8007014	709.93							
65	10t以内自卸汽车	台班	8007015	793.41							
66	12t以内自卸汽车	台班	8007016	879.79							
67	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1137.59							
68	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	666.59							
69	12t以内汽车式起重机	台班	8009027	868.13							
70	25t以内汽车式起重机	台班	8009030	1386.24							
71	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	173.25							
72	0.3m3/min内电动空压机	台班	8017039	27.70							

编制：　　复核：