



工程名称	工程地点	工程规模	工程内容
给水工程	贵阳市	1000m³/d	新建
排水工程	贵阳市	1000m³/d	新建
电气工程	贵阳市	1000m³/d	新建
暖通工程	贵阳市	1000m³/d	新建
燃气工程	贵阳市	1000m³/d	新建
其他工程	贵阳市	1000m³/d	新建

主要工程量表

系统	编号	标准或图号	名称	规格	单位	数量	材料	备注
给水 管	1		砼地面破除		m²	540		此工程量为暂估量，工程量以实际为准
	2		切缝	切缝深度15cm	m	360		此工程量为暂估量，工程量以实际为准
	3		人行道路面破除		m²	1461		
	4	参考图集13S201，10页	室外地上式磁性加密封消防栓	SSF100/65-1.0	座	15		每个消防栓工程量详见“23页——消防栓井工程材料表”
	5	参考图集21ZZ06-11页	闸阀井	∅1800	座	4		
	6	参考图集21ZZ06-11页	排气阀井	∅1800	座	2		
	7		法兰式闸阀	DN400,PN=1.6MPa	只	4		
	8		法兰式闸阀	DN200,PN=1.6MPa	只	5		
	9		自动排气阀	DN50	只	2		
	10		手动闸阀	DN50	只	2		
	11		法兰伸缩接头	DN400,PN=1.6MPa	套	4		
	12		法兰伸缩接头	DN200,PN=1.6MPa	套	5		
	13		球墨铸铁聚乙烯复合管	DN400	米	1652		
	14		球墨铸铁聚乙烯复合管	DN200	米	82		
	15		45°弯头	DN250	个	4		
	16		90°弯头	DN400	个	1		
	17		承盘法兰短管	DN400	个	9		
	18		插盘法兰短管	DN200	个	9		
	19		一承二插三通	DN400*DN200	个	5		
	20		排气三通	DN400*50	个	2		
	21		承堵	DN200	个	5		
	22		插堵	DN400	个	1		
	23		DN150物联网智能水表		个	2		
	24		砼地面恢复		m²	540		此工程量为暂估量，工程量以实际为准
	25		人行道路面恢复		m²	1461		此工程量为暂估量，工程量以实际为准
	26		植筋	拉杆∅16@600，L=800	Kg	758.4		
	27		管沟开挖		处	10		主要用于新埋给水管与其他地下管网交叉处理，以保护其他地下管网和道路质量。工程量以实际为准；
	28		D300HDPE钢带增强聚乙烯波纹管		m	42		主要用于施工过程中机械对雨水口连接管造成破坏，而需更换排水管。工程量以实际为准；

贵州省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
长沙市城规工程建设工程施工图审查咨询有限公司
S18007 2026.09.03
房屋建筑工程（含超限高层）：一类
市政工程（给水排水、道路、桥梁、隧道）：一类
有效期至2028.12.31

设计单位：
DESIGN COMPANY



中元天纬集团有限公司

设计证书乙级编号:A452009123
No. A452009123 Class A of Design Certificate

建设单位:CLIENT

江华冯乘发展集团有限公司

项目名称:PROJECT NAME
江华瑶族自治县富鑫食品产业园及农产品冷链物流建设项目
地坑红地坑水主管线工程

子项名称:SUB ITEM

图名: DRAWING TITLE

主要工程量表

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	梁晖晖	梁晖晖
审定人 APPROVER	王金华	王金华
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	陈雅婷	陈雅婷
审核人 VERIFIER	刘黎明	刘黎明
校对人 PROOFREADER	邹莉	邹莉
设计人 DESIGNER	赵建龙	赵建龙

注册执业章:SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

贵州省工程勘察设计公司出图专用章
中元天纬集团有限公司
资质等级范围:建筑行业乙级、市政行业乙级
环境工程专项乙级
化工石化医药行业乙级
风景园林工程设计专项乙级
电力行业（变电工程、送电工程、新能源发电）乙级
资质证书编号: A252031465 有效期至2029年11月27日

设计阶段 DESIGN STAGE		出图日期 DATE	2026.03.01
比例 SCALE		版别 EDITION	第A版
图号 DRAWING No.	02	工程编号 PROJECT No	

1.本图由设计单位编制，不得随意修改和涂改，如有修改须经设计单位同意。
2.本图由设计单位编制，不得随意修改和涂改，如有修改须经设计单位同意。